



四川省中晟环保科技有限公司

检 测 报 告

中晟检（C201910）第4030号



172312050450

项目名称：自贡能投华西环保发电有限公司
10月2#焚烧炉固废检测项目

委托单位：自贡能投华西环保发电有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019年10月28日

检测专用章
(盖章)

检测报告说明

1. 检测报告无相关责任人签字、本公司“检测专用章”及“骑缝章”无效，报告内容涂改、增删无效。
2. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十日内与本公司联系，逾期不予受理。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。
4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
5. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
6. 委托检测结果只代表检测时污染物排放或环境质量状况，执行标准由客户提供。
7. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 本报告已采取防伪措施，如您对报告真伪或本次服务满意度方面有任何疑问，请发送邮件至 zsqm@chinazmhb.com 获得支持，邮件中请注明联系方式。

机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

眉山实验室

地址：四川省眉山市东坡区复盛乡中塘村 7 组

邮政编码：620036

电话：028-38566688

传真：028-38566600

成都分实验室

地址：四川省成都市高新区科园南路 9 号附 1 号

邮政编码：610041

电话：028-65783202

传真：028-65783202



1. 检测内容

受自贡能投华西环保发电有限公司委托，四川省中晟环保科技有限公司于2019年10月12日对该公司（自贡市沿滩工业集中区兴元路A3-01-01）固体废物进行了采样，并于2019年10月12日起对该批样品进行了接样和实验室分析。

自贡能投华西环保发电有限公司检测期间工况如下：

检测日期	焚烧炉	设计焚烧量	实际焚烧量	焚烧负荷
2019.10.12	1#炉	400 t/d	360 t/d	90.0%
2019.10.12	2#炉	400 t/d	370 t/d	92.5%

2. 检测项目

检测项目详细信息见表2-1。

表2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	检测项目	实验场所	样品状态	检测频次
固体废物	2#焚烧炉 炉渣排放口（炉渣） (E:104°53'2.64", N:29°11'13.69")	热灼减率	成都分 实验室	深灰色、 砂粒状、臭	检测1天 1天1次

3. 检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表3-1。

表3-1 固体废物检测方法与方法来源

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
热灼减率	生活垃圾焚烧污染控制标准	GB 18485-2014	BSA224S 电子天平 (BEST/YQ-Y-004)	—

4. 评价标准

本次检测，按委托方要求，固体废物炉渣检测结果评价标准参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表1标准限值，具体见表4-1。

表4-1 固体废物限值

序号	污染物项目	质量浓度限值	标准
1	焚烧炉渣热灼减率（%）	≤5	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB 18485-2014) 表1

5. 检测结果及评价

检测结果及评价见表5-1。

表5-1 固体废物检测结果

检测日期	采样点位	检测项目	检测结果	标准限值	评价
2019.10.12	2#焚烧炉 炉渣排放口（炉渣） (E:104°53'2.64", N:29°11'13.69")	热灼减率（%）	0.1	5	达标

（以下空白）

报告编制： 赵 纳； 审核： 胡 跃； 签发： 赵 纳

日 期： 2019.10.28； 日期： 2019.10.28； 日期： 2019.10.28